Opdrachtgever	: V.v.E Diensten Nederland B.V.
Object VvE	: Norenburg 147-243
Betreft	: appartementen complex
Opname	: week 24, 29 2013

INSPECTIE RESULTATEN
&
MEERJAREN ONDERHOUDSBEGROTING (15 jr.)

FIDIT
Bouwkundig Adviesbureau
Van Halewijnlaan 249 2274 TJ Voorburg,
Tel: 070.3877381 Fax 070. 3877392 E-Mail fidit@planet.nl

Code	Omschrijving	* Waardering G	R	M	S	Opmerkingen	Type onderhoud	Aantal	Eenheid	Prijs / eh	Bedrag	Cyclus	1e jaar	B.T.W.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
														INDEXCIJFERS :	1,000	1,025	1,051	1,077	1,104	1,131	1,160	1,189	1,218	1,249	1,280	1,312	1,345	1,379	1,413	1,448
														PLANMATIG ONDERHOUD																	
0	**Algemeen**																													
0.1	Meerjaren onderhoudsplan																													
	Actualiseren van het meerjaren onderhoudsplan					minimaal 2-jaarlijks dient het meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd te worden waarbij er gekeken wordt naar de staat van het onderhoud in relatie tot de nieuwe marktomstandigheden	Begeleidend	1	pst	€ 1.850,00	€1.950	3 jaar	2016	21%				€2.100			€2.261			€2.435			€2.623			€2.824
0.2	Benaderingskosten, voor-, zij- en achtergevel																													
**	Kosten voor het benaderen van de te onderhouden bouwdelen.					Afhankelijk van de geprognotiseerde onderhoudswerkzaamheden per jaar	Ondersteunend	1	pst	var.	var.	var.	n.v.t.	21%			€1.576	€2.692	€12.142	€1.697	€1.740	€1.783	€14.794	€1.828	€1.873	€1.920	€1.968	€3.446	€17.156	€2.120
3	**Daken**																													
3.1	Schoorstenen buitendaks																													
	Gemetselde schoorstenen		*	*		Het voegen van de schoorstenen. Het herstellen van het voetlood waar nodig. Reinigen, aanwerken / repareren betonplaten en ze voorzien van een waterdichte coating. Inclusief benaderingskosten en bouwplaatskosten	Correctief	15	pst			10 jaar	2014	21%		€7.500										€0					
3.2	Dakafwerking, veiligheid en bliksembeveiliging																													
	Periodieke dakinspectie					De periodieke dakinspectie wordt gecombineerd met het jaarlijks reinigen van de dakgoten	Preventief	1	pst	€ 450,00	€ 544,50	3 jaar	2014	21%		€558			€601			€647			€697			€751		
	Inspectie bliksembeveiliging					De jaarlijkse inspectie voor de bliksembeveiligingsinstallatie	Preventief	1	pst	€ 200,00	€ 242,00	1 jaar	2013	21%	€242	€248	€254	€261	€267	€274	€281	€288	€295	€302	€310	€318	€325	€334	€342	€350
	Inspectie valbeveiliging					De 2-jaarlijkse inspectie voor de valbeveiligingen	Preventief	1	pst	€ 250,00	€ 302,50	2 jaar	2014	21%		€310		€326		€342		€360		€378		€397		€417		€438
reservering	Dakbedekkingen	*	*			De dakbedekkingen behoeven binnen de gestelde begrotingstermijn niet vervangen te worden. Dit betreft een reservering t.b.v. toekomstige vervanging.	vervangend	1	pst	€ 1.250,00	€ 1.512,50	1 jaar	2013	21%	€1.513	€1.550	€1.589	€1.629	€1.670	€1.711	€1.754	€1.798	€1.843	€1.889	€1.936	€1.985	€2.034	€2.085	€2.137	€2.191
	Daken	*	*			Reinigen van de daken en hemelwaterafvoeren, verwijderen bladafval en waar nodig vervangen bladvangers. Dit i.c.m. een algemene dakinspectie	Preventief	1	pst	€ 375,00	€ 453,75	1 jaar	2013	21%		€465	€477	€489	€501	€513	€526	€539	€553	€567	€581	€595	€610	€625	€641	€657
3.3	Dakdoorvoeren en ontluchtingen																													
	Geen te verwachten werkzaamheden aan dit onderdeel					Eventuele kosten voor deze werkzaamheden zitten inclusief in onderdeel 3.1	Geen	---	---	---	---	---	---	---																
4	**Achtergevel**																													
4.1 t/m 4.4	Balkons en hemelwaterafvoeren																													
Opmerking	Vloerafwerking balkons vernieuwen	*	*			Voor het vernieuwen van de vloerafwerkingen is geen geld gereserveerd. Vanwege de diverse vloerafwerkingen is de verwachting dat onderhoud hieraan ten laste ligt aan de bewoners individueel.	geen	---	---	---	---	---	---	---																	
	2 jaarlijkse inspectie					Het 2-jaarlijks inspecteren van de betonconstructies	Preventief	1	pst	€ 400,00	€ 484,00	2 j aar	2014	21%		€496		€521		€548		€575		€604		€635		€667		€701
reservering	Betonnen geveldelen	*	*			Het plaatselijk herstellen, daar waar nodig, van de betonnen elementen in de achtergevel. Dit betreft een opbouwende reservering	Correctief	1	pst	€ 850,00	€ 1.028,50	1 jaar	2013	21%			€1.000	€1.025	€1.051	€1.077	€1.104	€1.131	€1.160	€1.189	€1.218	€1.249	€1.280	€1.312	€1.345	€1.379
	Betonnen geveldelen	*	*			Het onder gepaste druk reinigen van de betonnen gevelelementen, inc. onderzijde balkons	Preventief	457	m2	€ 8,50	€ 4.700,25	10 jaar	2021	21%									€5.727							
	Hemelwaterafvoeren	*				De verwachting is dat binnen de begrotingstermijn geen groot onderhoud aan de hemelwaterafvoeren noodzakelijk is.	Geen	---	---	---	---	---	---	---																	
4.5 / 4.6	Gevelmetsel- en voegwerken																													
	Metselwerk buitengevels	*				Het huidige voegwerk verkeert in goede staat. Uitgaande van normale omstandigheden behoeft dit de komende 15 jaar geen vervangend onderhoud	Geen		---	---	---	---	---	---																	
	Gevelinspectie					Inspectiekosten gevelverankering t.p.v. doorlopende penanten	Preventief	1	pst	€ 2.000,00	€ 2.420,00	n.v.t.	2014	21%																	
reservering	Voegwerk buitengevels	*				reservering t.b.v. het toekomstig vervangen van het voegwerk, hetgeen buiten de gestelde begrotingstermijn valt.	vervangend	1	pst	€ 500,00	€ 605,00	1 jaar	2013	21%	€605	€620	€636	€652	€668	€685	€702	€719	€737	€756	€774	€794	€814	€834	€855	€876
reservering	Metselwerk buitengevels	*				Het plaatselijk herstellen, daar waar nodig, van de bestaande voeg- en kitwerken in de gevels. Dit betreft een opbouwende reservering	Correctief	49	pst	€ 25,00	€ 1.457,75	5 jaar	2016	19%				€1.570						€1.776					€2.010		
4.7	Gevelkozijnen																													
	Gevelkozijnen	*	*			Zoals omschreven in het rapport is het uitgangspunt dat het onderhoud aan de kunststof gevelkozijnen gemeenschappelijk geregeld is. Voor totale vervanging van de kozijnen zijn geen kosten gereserveerd	Geen	---	---	---	---	---	---	---																	
	Gevelkozijnen kunststof / aluminium	*	*			Het reinigen en verduurzamen van de kunststof / aluminium gevelkozijnen	Preventief	441	m2	€ 16,00	€ 8.537,76	10 jaar	2021	21%									€10.402							
4.8	Schilderwerken in kleur																													
	Betonnen onderdelen	*	*			Het schilderen van de betonnen onderdelen inc. onderzijde balkons, balustraden (binnen/buiten) en dakrand.	Preventief	457	m2			10 jaar	2021	6%																	
	Stalen hekwerken	*	*			Het aanpassen van de bestaande hekwerken, daar waar de schades en roestvormingen erg groot zijn, zodat deze opnieuw geschilderd kunnen worden	Correctief	1	pst			20 jaar	2021	6%																	
	Stalen hekwerken	*	*			Het opnieuw schilderen van de stalen hekwerken	Preventief	196	m1			10 jaar	2021	6%																	
	Houten kozijnen	*	*			Het schilderen van de inpandige houten puien conform planmatig onderhoud	Preventief	375	m2			10 jaar	2021	6%																	
	Houten kozijnen	*	*			Het aanpassen van de omtrekspelingen, knellend hang en sluitwerk etc…	Correctief	49	st			10 jaar	2021	6%																	
	Plintgevel	*	*			Het schilderen van de betonnen plintgevel	Preventief	126	m2			10 jaar	2021	6%																	
	Zie totaal Schilderwerk achtergevel.															€55.378										€62.301				
Opmerking	*Beglazingen*					*Voor het herstel van glasschades is niet apart geld opgenomen. Eventuele kosten hiervoor welke niet bij de verzeking te verhalen zijn dienen uit de post onvoorzien / calamiteiten gehaald te worden.*	*Geen*	---	---	---	---	---	---	---																	
5	**Voorgevel**																													
5.1	Hemelwaterafvoeren																													
	Hemelwaterafvoeren	*				De verwachting is dat binnen de begrotingstermijn geen groot onderhoud aan de hemelwaterafvoeren noodzakelijk zal zijn.	Geen	---	---	---	---	---	---	---																	
5.2/ 5.3	Gevelmetsel- en voegwerken																													
	Metselwerk buitengevels					Het huidige voegwerk verkeerd in goede staat. Uitgaande van normale omstandigheden behoeft dit de komende 15 jaar geen vervangend onderhoud		---	---	---	---	---	---	---																	
	Gevelinspectie	*				Inspectiekosten gevelverankering t.p.v. metselwerk trappenhuis t.p.v. constructieve veiligheid	Preventief	1	pst	€ 2.000,00	€ 2.420,00	n.v.t.	2017	21%					€2.671												
reservering	Voegwerk buitengevels	*				reservering t.b.v. het toekomstig vervangen van het voegwerk, hetgeen buiten de gestelde begrotingstermijn valt.	vervangend	1	pst	€ 500,00	€ 605,00	1 jaar	2013	21%	€605	€620	€636	€652	€668	€685	€702	€719	€737	€756	€774	€794	€814	€834	€855	€876
reservering	Metselwerk buitengevels	*				Het plaatselijk herstellen, daar waar nodig, van de bestaande voeg- en kitwerken in de gevels. Dit betreft een opbouwende reservering	Correctief	49	pst	€ 25,00	€ 1.482,25	5 jaar	2017	21%					€1.636					€1.851						€2.094	
5.4	Trap- en galerijvloerconstructies																													
reservering	Betonnen geveldelen	*	*			Het plaatselijk herstellen, daar waar nodig, van de betonnen elementen in de voorgevel. Dit betreft een opbouwende reservering	Correctief	1	pst	€ 850,00	€ 1.028,50	1 jaar	2013	21%	€1.029	€1.054	€1.081	€1.108	€1.135	€1.164	€1.193	€1.223	€1.253	€1.284	€1.317	€1.349	€1.383	€1.418	€1.453	€1.490
	Betonnen geveldelen					Het 2-jaarliks inspecteren van de betonnen gevelonderdelen	Preventief	1	pst	€ 400,00	€ 484,00	10 jaar	2014	21%				€521		€547		€575		€604		€635		€667		€701
	Betonnen geveldelen					Het onder gepaste druk reinigen van de betonnen gevelelementen	Preventief	528	m2	€ 8,50	€ 5.430,48	10 jaar	2017	21%					€5.994										€7.673	
5.5	Gevelkozijnen																													
	Gevelkozijnen					Zoals omschreven in het rapport gaan wij ervan uit dat onderhoud aan de gevelkozijnen gemeenschappelijk geregeld is. Voor totale vervanging van de kozijnen zijn geen kosten gereserveerd	Geen	---	---	---	---	---	---	---																	
5.6	Hekwerken en metalen draagconstructies																													
INFO	Metalen draagconstructies en hekwerken	*				Binnen de gestelde begrotingstermijn hoeven de metalen draagconstructies en hekwerken niet vervangen te worden.	Geen	---	---	---	---	---	---	---																	
5.7	Schilderwerken in kleur																													
	Betonnen geveldelen	*	*			Het opnieuw schilderen van de betonnen gevelelementen aan de voorgevel	Preventief	528	m2			10 jaar	2017	6%																	
	Houten kozijnen, ramen en deuren	*	*			Het schilderen van de houten puien, kozijnen, ramen en deuren conform planmatig onderhoud	Preventief	311	m2			10 jaar	2017	6%																	
	Houten kozijnen, ramen en deuren	*	*			Het aanpassen van de omtrekspelingen, knellend hang en sluitwerk etc…	Correctief	49	st			10 jaar	2017	6%																	
	Metalen hekwerken voorgevel	*	*			Het schilderen van de metalen hekwerken	Preventief	280	m2			10 jaar	2017	6%																	
	Metaalconstructies voorgevel	*	*			Het schilderen van de metalen draagconstructies en hekwerken	Preventief	112	m1			10 jaar	2017	6%																	
	Plintgevel	*	*			Het schilderen van de betonnen plintgevel	Preventief	120	m2			10 jaar	2017	6%																	
	Zie totaal Schilderwerk voorgevel															€90.757										€102.102				
Opmerking	*Beglazingen*					*Voor het herstel van glasschades is niet apart geld opgenomen. Eventuele kosten hiervoor welke niet bij de verzeking te verhalen zijn dienen uit de post onvoorzien / calamiteiten gehaald te worden.*		---	---	---	---	---	---	---																	

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Opdrachtgever	: V.v.E Diensten Nederland B.V.
Object VvE	: Norenburg 147-243
Betreft	: appartementen complex
Opname	: week 24, 29 2013

INSPECTIE RESULTATEN
&
MEERJAREN ONDERHOUDSBEGROTING (15 jr.)

FIDIT
Bouwkundig Adviesbureau
Van Halewijnlaan 249 2274 TJ Voorburg,
Tel: 070.3877381 Fax 070. 3877392 E-Mail fidit@planet.nl

Code	Omschrijving	* Waardering G	R	M	S	Opmerkingen	Type onderhoud	Aantal	Eenheid	Prijs / eh	Bedrag	Cyclus	1e jaar	B.T.W.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
														INDEXCIJFERS :	*1,000*	*1,025*	*1,051*	*1,077*	*1,104*	*1,131*	*1,160*	*1,189*	*1,218*	*1,249*	*1,280*	*1,312*	*1,345*	*1,379*	*1,413*	*1,448*
														PLANMATIG ONDERHOUD																
5.8	Bestrating																													
	Bestrating			*	*	Het plaatselijk ophalen van de bestrating conform omschrijving in de bouwkundige rapportage	Correctief	1	pst	€ 2.565,00	€ 2.718,90	10 jaar	2014	6%												€0				
	Bestrating			*	*	Het geheel opnieuw straten van het achterliggende parkeerterrein, incl. uithalen, het ophogen, reinigen en gebruik makende van uit het werk komende straatstenen.	Correctief	477	m2	€ 30,00	€ 17.315,10	20 jaar	2014	21%		€0														
	Bestrating					Materiaalkosten t.b.v. plaatselijke vervangen cq. aanpassingen	Vervangend	1	pst	€ 1.500,00	€ 1.815,00	20 jaar	2014	21%		€0														
	Straatkolken		*	*		Ophogen straatkolken t.b.v. nieuw straatwerk parkeerterrein	Correctief	4	st	€ 200,00	€ 968,00	20 jaar	2014	21%		€0														
6	**Kopgevels trappenhuis, kelderruimten en gashuisje**																													
6.0	Algemeen																													
Opmerking	Grote schoonmaak					Er zijn geen kosten gereserveerd voor de jaarlijkse grote schoonmaak, dit maakt onderdeel uit van de normale exploitatie en dient gemeenschappelijk te worden afgestemd tussen de bewoners		---	---	---	---	---	---	---															
Opmerking	Periodieke schoonmaak					Er zijn geen kosten gereserveerd voor de periodieke schoonmaak van het portiek. Hiervoor dient er gekeken te worden naar het reeds afgesloten schoonmaakcontract.		---	---	---	---	---	---	---															
Opmerking	Beglazingen					Voor het herstel van glasschades is niet apart geld opgenomen. Kosten hiervoor dienen uit de post onvoorzien / calamiteiten gehaald te worden.		---	---	---	---	---	---	---															
6.1	Voeg- en metselwerken kopgevels																													
	Metselwerk buitengevels					Het huidige voegwerk verkeerd in goede staat. Uitgaande van normale omstandigheden behoeft dit de komende 15 jaar geen vervangend onderhoud		---	---	---	---	---	---	---															
reservering	Voegwerk buitengevels	*				reservering t.b.v. het toekomstig vervangen van het voegwerk, hetgeen buiten de gestelde begrotingstermijn valt.	vervangend	1	pst	€ 500,00	€ 605,00	1 jaar	2013	21%	€605	€620	€636	€652	€668	€685	€702	€719	€737	€756	€774	€794	€814	€834	€855	€876
reservering	Metselwerk buitengevels	*				Het plaatselijk herstellen, daar waar nodig, van de bestaande voeg- en kitwerken in de gevels. Dit betreft een opbouwende reservering	Correctief	49	pst	€ 25,00	€ 1.482,25	5 jaar	2017	21%					€1.636					€1.851						€2.094
6.2	Plafond- en wandafwerkingen																													
	Wanden algemene portiekruimten	*	*			Het opnieuw schilderen van de geschilderde wanden in de portieken	Preventief	126,00	m2	€ 18,00	€ 2.404,08	10 jaar	2021	6%												€0				
	Wanden algemene portiekruimten	*	*			Het plaatselijk herstellen van het wandtegelwerk. Dit betreft een reservering	Preventief	1	pst	€ 1.500,00	€ 1.815,00	5 jaar	2016	21%							€1.955					€2.211				
	Plafonds algemene portiekruimten	*	*			Het opnieuw schilderen van de geschilderde binnenplafonds en onderzijde trappen / bordessen	Preventief	147,00	m2	€ 22,50	€ 3.505,95	10 jaar	2021	6%												€0				
	Diverse locaties in en rondom de portieken	*	*			Het herstellen van de betonschades en schades in stucwerk in de portiekruimten	Correctief	1	pst	€ 1.250,00	€ 1.512,50	5 jaar	2016	21%		€19.500					€1.629					€1.843				
6.3	Vloeren, treden, stootborden en bordessen																													
	Vloeren algemene portiekruimten					Het totaal vervangen van bestaande vloerafwerking hoeft de komende 15 jaar niet te gebeuren.	Geen	---	---	---	---	---	---	---																
reservering	Vloeren algemene portiekruimten	*	*			Het plaatselijk herstellen van de vloerafwerking, trappen, treden en bordessen. Dit betreft een opbouwende reservering	Correctief	1	pst	€ 400,00	€ 484,00	1 jaar	2013	21%	€484	€496	€509	€521	€534	€548	€561	€575	€590	€604	€620	€635	€651	€667	€684	€701
	Vloeren kelderruimte				*	Het aanbrengen van een coating op de vloer in de kelderruimte	Verbetering	1	pst	€ 5.000,00	€ 6.050,00	15 jaar	2015	21%			€6.356													
6.4	Leuningen en hekwerken en Blusleidingen																													
	Stalen hekwerken	*				Wegens kleur wijziging buitenschilderwerk 2014 opgenomen.		---	---	---	---	10 jaar	2014	6%		€4.096														
	Blusliedingen											10 jaar	2014	6%		€254														
6.5	Gasmeter behuizing																													
	Gasmeter behuizing					Het inspecteren + rapporteren van het fundament onder de gasmeter behuizing conform omschrijving in de bouwkundige rapportage	Preventief	1	pst			n.v.t.	2014	21%																
	Gasmeter behuizing			*	*	Geschatte kosten inzake ophalen conform beschrijving in het bouwkundige rapport	Correctief	1	pst			n.v.t.	2014	21%		€5.500														
6.6	Houten delen inpandig																													
	Schilderwerk					Alle interne houtendelen van entree en trappenhuis						10 jaar	2014	6%		€8.585										€9.658				
	Stelroost															€2.420														
7	**Installaties en rioleringen**																													
7.1	Installaties, riolering en onvoorziene uitgaven																													
	Installaties, periodiek onderhoud	*				Het periodiek onderhoud aan het algemene deel van de installaties. De gereserveerde kosten hebben betrekking op normaal onderhoud. Het is onduidelijk of hier reeds een contract voor is afgesloten. De gereserveerde kosten zijn bepaald op basis van gelijkwaardige referentieprojecten. Vervanging van onderdelen is exclusief en dient uit de post calamiteiten te worden betrokken	Preventief	2	pst	€ 234,00	€ 566,28	1 jaar	2013	21%	€566	€580	€595	€610	€625	€641	€657	€673	€690	€707	€725	€743	€762	€781	€800	€820
	Liftdeuren e.d. schilderen															€2.995														
reservering	Installaties > vervangen	*				Reservering t.b.v. het toekomstig vervangen van de installaties	Vervangend	1	pst	€ 1.600,00	€ 1.936,00	1 jaar	2013	21%	€1.936	€1.984	€2.034	€2.085	€2.137	€2.190	€2.245	€2.301	€2.359	€2.418	€2.478	€2.540	€2.604	€2.669	€2.736	€2.804
	Liftinstallatie, periodiek onderhoud	*				Het jaarlijkse onderhoud aan de liftinstallaties. Tussentijdse vervanging van onderdelen dient uit de post calamiteiten te worden betrokken	Preventief	2	pst	€ 300,00	€ 726,00	1 jaar	2013	21%	€726	€744	€763	€782	€801	€821	€842	€863	€885	€907	€929	€953	€976	€1.001	€1.026	€1.051
reservering	Liftinstallatie, reservering t.b.v. vervanging	*				Reservering t.b.v. het toekomstig vervangen van de liftinstallaties	Vervangend	2	pst	€ 1.750,00	€ 4.235,00	1 jaar	2013	21%	€4.235	€4.341	€4.449	€4.561	€4.675	€4.792	€4.911	€5.034	€5.160	€5.289	€5.421	€5.557	€5.696	€5.838	€5.984	€6.134
	Slagboom															€7.100										€4.883				
7.2	Overige																													
	Diverse werkzaamheden zoals - rioleringswerkzaamheden - graffiti verwijderen - noodvoorzieningen -lichtarmaturen - installatie storingen - lekkages					reservering t.b.v. onvoorziene noodzakelijke onderhoudsinvesteringen		49	pst	€ 150,00	€ 8.893,50	1 jaar	2013	21%	€8.894	€9.116	€9.344	€9.577	€9.817	€10.062	€10.314	€10.572	€10.836	€11.107	€11.384	€11.669	€11.961	€12.260	€12.566	€12.880
								TOTAAL AAN UITVOERINGSWERKZAAMHEDEN					EXCLUSIEF BTW		€21.439	€227.889	€31.933	€32.331	€49.896	€28.981	€34.077	€31.095	€60.533	€38.081	€31.813	€216.559	€35.314	€39.449	€61.296	€39.869
8	**Overige kosten**																													
8.1	Begeleiding van werkzaamheden																													
	Begeleidingskosten, 6%					Om de uitvoeringswerkzaamheden naar een goed eindresultaat te brengen en de communicatie tussen de verschillende partijen te coördineren zijn er begeleidingskosten opgenomen.	Begeleidend	1	pst	6%	var.	1 jaar	n.t.b.	21%		€3.000	€1.916	€1.940	€2.994	€1.739	€2.045	€1.866	€3.632	€2.285	€1.909	€12.994	€2.119	€2.367	€3.678	€2.392

* G	= goed
R	= redelijk
M	= matig
S	= slecht

Hoofdgroep
Deelgroep
Onderdeel

** Bij het bepalen van de benaderingskosten zijn wij zoveel mogelijk uitgegaan van gecombineerde onderhoudswerkzaamheden
*** Uitgegaan van 2,5 % prijsstijging per jaar
**** uitvoeringskosten is er uitgegaan van een totaalopdracht. Indien bepaalde werkzaamheden geschapt worden kan dit leiden tot prijsverhoging bij
# 6% BTW over schilderwerken 21% BTW over overige onderhoudswerkzaamheden

Kalenderjaren:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
# Totaal geraamde uitgaven inc. BTW:	€21.438,78	€230.889,15	€33.849,02	€34.270,58	€52.890,25	€30.719,42	€36.121,30	€32.960,66	€64.164,59	€40.365,85	€33.721,73	€229.552,64	€37.432,55	€41.815,49	€64.974,25	€42.260,92
	€1.027.427,17															

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Huidig saldo reserveringen			€ 41.336,85	€ 72.035,83	€ 102.313,25	€ 113.971,00	€ 147.799,58	€ 176.226,28	€ 207.813,62	€ 208.197,03	€ 232.379,18	€ 263.205,46	€ 98.200,82	€ 125.316,27	€ 148.048,78	€ 147.622,52
Dotatie per jaar			€ 64.548,00	€ 64.548,00	€ 64.548,00	€ 64.548,00	€ 64.548,00	€ 64.548,00	€ 64.548,00	€ 64.548,00	€ 64.548,00	€ 64.548,00	€ 64.548,00	€ 64.548,00	€ 64.548,00	€ 64.548,00
Totale saldo reserveringen		€ 272.226,00	€ 105.884,85	€ 136.583,83	€ 166.861,25	€ 178.519,00	€ 212.347,58	€ 240.774,28	€ 272.361,62	€ 272.745,03	€ 296.927,18	€ 327.753,46	€ 162.748,82	€ 189.864,27	€ 212.596,78	€ 212.170,52
Totaal uitgave		€ 230.889,15	€ 33.849,02	€ 34.270,58	€ 52.890,25	€ 30.719,42	€ 36.121,30	€ 32.960,66	€ 64.164,59	€ 40.365,85	€ 33.721,73	€ 229.552,64	€ 37.432,55	€ 41.815,49	€ 64.974,25	€ 42.260,92
Rest reserveringen einde van het jaar		€ 41.336,85	€ 72.035,83	€ 102.313,25	€ 113.971,00	€ 147.799,58	€ 176.226,28	€ 207.813,62	€ 208.197,03	€ 232.379,18	€ 263.205,46	€ 98.200,82	€ 125.316,27	€ 148.048,78	€ 147.622,52	€ 169.909,61

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com